

Bydgoszcz, 6 lutego 2019 r.

**PT/01/WT/19**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym”

## **Wyjaśnienia Zamawiającego do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

### **Część 2 – Przebudowa układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy**

#### **1. Pytanie Wykonawcy**

Dotyczy: *Zgodnie z SIWZ, Rozdział X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT*

Zgodnie z SIWZ: „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Nie otwierać przed 3 września 2018 r. przed godz. 12.00”.

Przedstawiony termin w opisie koperty jest niespójny z terminem składania ofert. Wykonawca wnosi o skorygowanie treści SIWZ w tym zakresie.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. W związku z tym zapis otrzymuje nowe brzmienie:

#### **Rozdział XI – Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego (biurowiec Idea Przestrzeń Biznesu, III p., sekretariat), w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 12.00.

Przy osobistym składaniu oferty należy uwzględnić czas, aby w recepcji obiektu uzyskać kartę gościa uprawniającą do wstępu do obiektu.

2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco „Przetarg nieograniczony na

wykonanie zadania pn.: Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Nie otwierać przed 25 lutego 2019 r. przed godz. 12.00.”

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 12.05 w salce konferencyjnej w swojej siedzibie.

## **Rozdział X – Opis sposobu przygotowywania ofert – ust. 10 otrzymuje brzmienie**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Nie otwierać przed 25 lutego 2019 r. przed godz. 12.00.”

### **2. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Kosztorys pomocniczy do rozliczenia płatności częściowych  
Zgodnie z projektem Umowy § 7, ust. 2 rozliczenie będzie odbywać się w trzech częściach:

- Część I: po wykonaniu 25% wartości robót budowlanych
- Część II: po wykonaniu 50% wartości robót budowlanych
- Część III: po wykonaniu całości robót budowlanych i uzyskaniu odbioru końcowego bezusterkowego w formie protokołu

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podstawą do określenia wskazanych powyżej poziomów procentowych będzie dostarczony przez Wykonawcę kosztorys pomocniczy.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Podstawę określenia poziomów procentowych zaawansowania realizowanych robót budowlanych będzie stanowił zatwierdzony harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 5 – cz. 2 do siwz. Harmonogram powinien być sporządzony w oparciu o przedmiary, które są częścią dokumentacji przetargowej.

### **3. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Termin realizacji zadania

„Termin realizacji zamówienia to 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy” (zgodnie z SIWZ, Rozdział V). Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wykonania całości robót budowlanych w krótszym niż wymaganym czasie, nie będzie on zobligowany do oczekiwania na

uzyskanie „odbioru końcowego bezusterkowego w formie protokołu” do wymienionych powyżej 18 m-cy i co za tym idzie zostanie umożliwiające rozliczenie ostatniej części płatności, o której mowa w Umowie § 7, ust. 2, pkt. 3) niezwłocznie po wykonaniu robót i dopełnieniu przez Wykonawcę wymaganych po jego stronie formalności.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że celem dotrzymania 18 – miesięcznego terminu realizacji określonego w § 8 ust. 2 wzoru umowy z załącznika nr 5 – cz. 2 Wykonawca nie będzie zobligowany do oczekiwania 18 miesięcy. Rozliczenie ostatniej części płatności, o której mowa w Umowie § 7 ust. 2 pkt 3) – zostanie dokonane po wykonaniu całości robót budowlanych i uzyskaniu odbioru końcowego bezusterkowego w formie protokołu. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru, podpisany przez nadzór inwestorski i komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego.

#### **4. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Dokumentacja projektowa – Specyfikacje techniczne Wykonawca zauważa brak następujących specyfikacji technicznych wymienionych w przedmiarze robót; są to:

- a. D.04.04.01 – wymieniona w przedmiarze robót w poz. „*Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm*” (załączona jest wyłącznie specyfikacja D.04.04.00: „*Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne*”)
- b. D.04.04.02 – wymieniona w przedmiarze robót w poz. „*Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm frakcji 0-31,5mm*” (załączona jest wyłącznie specyfikacja D.04.04.00: „*Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne*”)
- c. D.04.04.04a – wymieniona w przedmiarze robót w poz. „*Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - frakcja 0-31,5mm*” (załączona jest wyłącznie specyfikacja D.04.04.00: „*Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne*”)
- d. D.06.03.02 – wymieniona w przedmiarze robót w poz. „*Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV*”
- e. Specyfikacji technicznej na zakres związany z nasadzeniami zastępczymi

Ponadto Wykonawca zauważa, że dołączono specyfikacje, która nie ma odniesienia do pozostałej części dokumentacji:

f. D.04.02.01 – „Warstwa odsączająca”

Wykonawca zauważa, że specyfikacje techniczne opisują przedmiot zamówienia i wg obowiązujących przepisów (*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego*, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, z późn. zm.) stanowią podstawę sporządzenia kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca wnosi o uzupełnienie wymienionych powyżej specyfikacji technicznych oraz wyjaśnienie, czy zakres robót obejmuje wykonanie warstwy odsączającej.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Ad.4a – Podsyпка piaskowa oznacza to samo co warstwa odsączająca. Do dokumentacji projektowej dołączono specyfikację techniczną nr D.04.02.01 Warstwa odsączająca.

Ad.4b – Do dokumentacji projektowej dołączono specyfikację techniczną nr D.04.04.02a

Podbudowa z kruszywa niezwiązanego

Ad.4c – Do dokumentacji projektowej dołączono specyfikację techniczną nr D.04.04.02a

Podbudowa z kruszywa niezwiązanego

Ad.4d – Plantowanie należy wykonywać zgodnie z SST nr D.04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.

Ad. 4e – Wytyczne dotyczące nasadzeń zastępczych znajdują się w SST zatytułowanej „Rozbiórki istniejących budowli”. Zamawiający dołącza wskazany kompletny SST.

Ad 4.f. Wyjaśnienie zgodnie z pkt Ad 4.a.

#### **5. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Konieczność dopasowania się do prac prowadzonych w rejonie inwestycji oraz zapewnienia dojazdów

Zgodnie z Rozdziałem III, część II, pkt 5: „Wykonawca oświadczy, że (...) został poinformowany o pracach toczonych w rejonie inwestycji przez inne podmioty, a także o tym, że musi uwzględnić ewentualne trudności związane z zapewnieniem dostępności komunikacyjnej do podmiotów prowadzących działalność i roboty budowlane w pobliżu”. Wykonawca wnosi o przedstawienie informacji o wszystkich pracach toczonych w rejonie inwestycji, które mogą mieć wpływ pośrednio lub bezpośrednio na cenę ofertową i/lub sposób prowadzenia robót. Dodatkowo Wykonawca wnosi o wskazanie jakie konkretnie dojazdy komunikacyjne musi zapewnić poza, wymienionym w projekcie czasowej organizacji ruchu,

terenami leśnymi oraz obiektem Ratownictwa Chemicznego.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Należy zapewnić dojazdy zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu uwzględniając:

- stały dostęp do budynku 1165 wynajmowanego przez firmę HOLKAP od Zamawiającego,
- zabezpieczenie przejazdu drogą leśną do przyszłej budowy budynku typu biurowego oraz hali w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego/fab labs/living labs w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym”, realizowanej przez Zamawiającego w miejscu planowanej rozbiórki drogi wg projektu rozbiórki.

**6. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Projekt stałej organizacji ruchu

Zgodnie z treścią zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu wydanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy, pismo znak: UI-4130/1085/17: „Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona w terminie do dnia 31-12-2018r.”. Z kolei termin realizacji zadania, wg zapisów Rozdziału V SIWZ wynosi: „18 miesięcy od dnia zawarcia umowy”, co oznacza, że konieczne będzie uzyskanie aktualizacji tego zatwierdzenia. Wykonawca wnosi o określenie, czy do jego obowiązków będzie należało uzyskanie nowego zatwierdzenia oraz czy będzie zobligowany także do uzyskania nowej opinii KMP w Bydgoszczy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający załącza zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

**7. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Projekt czasowej organizacji ruchu

Przedłożona dokumentacja zawiera projekt czasowej organizacji ruchu pozbawiony zatwierdzenia ZDMiKP w Bydgoszczy (dołączono wyłącznie opinie z KMP w Bydgoszczy). Specyfikacja techniczna D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.5.4 wskazuje, że: „Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z podziałem na poszczególne etapy należy do Wykonawcy. W zależności od potrzeb projekt organizacji ruchu winien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco w uzgodnieniu z zarządcą drogi”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, w jakim stopniu zobowiązany jest do skorzystania z dołączonego do dokumentacji projektu COR, a w jakim zobowiązany jest do przygotowania tego opracowania we własnym





zakresie.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

**Zamawiający załącza aktualny projekt czasowej organizacji ruchu.**

**8. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Identyfikacja i usunięcie zagrożeń na terenie prowadzonych robót

Zgodnie z opisem technicznym projektu stałej organizacji ruchu, pkt 4: *"...opis zmian oznakowania pionowego: (...) Dla ul. Lisiej (po usunięciu zagrożeń) likwidacja znaku B-2 z tabliczką „STREFA NIEBEZPIECZNA ZAKAZ PRZEBYWANIA” oraz znaków B-21, B-22 na ul. Edmunda Matuszewskiego”*. Wykonawca wnosi o:

- a. wskazanie, o jakich zagrożeniach ostrzegała opisywana tabliczka
- b. potwierdzenie, że opisywane zagrożenia usunięto i teren, na którym będą wykonywane roboty nie podlega pod strefę niebezpieczną z zakazem przebywania.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Potrzeba likwidacji lub pozostawienia znaku B-2 z tabliczką „Strefa niebezpieczna zakaz przebywania” wynika z zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, o którym mowa w odpowiedzi na pyt. 5.

Występujące zagrożenia to:

- możliwość wejścia do obiektów grożących zawaleniem,
- możliwość natrafienia na niewybuchy po II Wojnie Światowej (stąd konieczne przeszukanie saperskie terenu objętego opracowaniem projektowym),
- pozostałości po starych zakładach ZACHEM.

**9. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Nieaktualna decyzja RDOŚ

Termin ważności zezwolenia zawartego w Decyzji RDOŚ nr WOP.6400.23.2017.KT2 z dn. 06 grudnia 2017 r. wygaś 31 lipca 2018 r. Wykonawca wnosi o przedłożenie aktualnej decyzji lub potwierdzenie, że zostanie ona przekazana w dniu podpisania Umowy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

**Zamawiający załącza aktualną decyzję RDOŚ.**

#### **10. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Nadzór przyrodniczy

Przedłożone uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM Bydgoszczy – pismo, znak: WGK-III.7012.103.2017.JO: „uzgodnienie zakresu planowanych rozbiórek istniejących obiektów i budowli w rejonie ul. Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy w zakresie kolizji z zielenią” wskazuje na „potrzebę nadzoru przyrodniczego przed przystąpieniem do prac i na etapie ich realizacji w zakresie występowania chronionych gatunków roślin. Powyższe dotyczy tak gruntu jak i dachów...”.

Wykonawca wnosi o:

- a. Wskazanie, czy do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie ww. nadzoru przyrodniczego.
- b. Jeżeli nadzór przyrodniczy leży po stronie wykonawcy, to o określenie jego zakresu (czy tylko na etapie rozbiórek, czy przez cały okres trwania budowy).
- c. Określenie, czy w ramach wykonywania rozbiórek wykonawca zmuszony będzie do dodatkowych prac związanych z przeniesieniem roślinności z rozbieranych dachów. Jeżeli tak, to jakie miejsce i jakim sposobem odbędzie się przenoszenie tych roślin.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Przywołane uzgodnienie dotyczy rozbiórek budowli. W przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy występowania w rejonie rozbiórek roślin chronionych, sposób i miejsce przeniesienia roślin zostanie określone przez przyrodnika pełniącego nadzór.

#### **11. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Utylizacja materiałów niebezpiecznych

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że materiałami niebezpiecznymi z rozbiórek będą wyłącznie elementy pokrycia dachowego. Projekt rozbiórki nie rozstrzyga rodzaju pokrycia dachowego przeznaczonych do rozbiórki budynków, dlatego dodatkowo Wykonawca wnosi o wskazanie, czy pokrycie to jest z papy, czy z płyt eternitowych.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Budynki przeznaczone do rozbiórki stanowią pozostałość po zakładach chemicznych i w związku z tym nie można wykluczyć wystąpienia

materiałów niebezpiecznych innych niż papa czy płyty eternitowe. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej w terenie i na tej podstawie ocenić ryzyko odkrycia w trakcie prac rozbiórkowych innych materiałów niebezpiecznych. Budynki przeznaczone do rozbiórki pokryte są papą.

## **12. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Wycinki drzew

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakres wycinek określony w decyzji Marszałka Woj. Kuj.-Pom. Nr ŚG-III.7120.4.42.2018 z dn. 17.05.2018 r. oraz w przedmiarze robót dot. wycinek, obejmuje całość zakresu drzew do wycinki w ramach tego zadania, w tym zakres określony w projekcie rozbiórek.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zakres niezbędnych wycinek drzew pokazuje operat dendrologiczny i jest ujęty w przedmiarze robót i wynika z decyzji Marszałka Województwa nr ŚG-III.7120.4.42.2018 z dnia 17.05.2018.

## **13. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Wycinki drzew/Nieaktualna decyzja Marszałka Woj. Kuj.-Pom.

Termin na usunięcie drzew wg decyzji Marszałka Woj. Kuj.-Pom. Nr ŚG III.7120.4.42.2018 z dn. 17.05.2018 r. upłynął 30 grudnia 2018 r. wykonawca wnosi o przedłożenie aktualnej decyzji lub potwierdzenie, że zostanie ona przekazana w dniu podpisania Umowy.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Aktualna decyzja zostanie uzyskana przez Zamawiającego do dnia zawarcia umowy.

## **14. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Nasadzenia zastępcze

Termin na wykonanie nasadzeń zastępczych wg decyzji Marszałka Woj. Kuj.-Pom. Nr ŚG-III.7120.4.42.2018 z dn. 17.05.2018 r. to 30 lipca 2019 r. Zgodnie z SIWZ: „Termin realizacji zamówienia wynosi 18 miesięcy od zawarcia umowy”, dlatego wykonawca wnosi o przedłożenie aktualnej decyzji z terminem dopasowanym do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**



Aktualna decyzja zostanie uzyskana przez Zamawiającego do dnia zawarcia umowy.

**15. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Nadzór saperski

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie zakresu nadzoru saperskiego w ramach zadania. Czy jest on wymagany wyłącznie na czas rozbiórek budynków B14 i B18 oraz słupów żelbetowych po zlikwidowanych estakadach, czy może dotyczy całości zadania?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zakres nadzoru saperskiego dotyczy całości zadania - teren objęty projektem.

**Część 1 – „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną budową ul. Grzybowej”**

**16. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy – uzgodnienia branżowe

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedstawiony wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PF-U) zestaw warunków technicznych i uzgodnień branżowych jest kompletny, a jeżeli nie to wnosimy o przedstawienie listy uzgodnień, które ma uzyskać Wykonawca.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Załączone uzgodnienia do PFU były uzyskane na potrzeby przygotowania PFU i oszacowania rozmiarów prac budowlanych jakich będzie trzeba się spodziewać. Na etapie realizacji projektu budowlanego może wystąpić konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, jak np. uzgodnienia zaprojektowanej nowej organizacji ruchu.

**17. Pytanie Wykonawcy**

Dotyczy – uzgodnienia branżowe

Przedłożone uzgodnienia branżowe (załącznik 1 do PF-U) dotyczą zakresu związanego z budową skrzyżowania Nowotoruńska/Grzybowa oraz całego zakresu związanego z ul. Grzybową. Wykonawca wnosi o



potwierdzenie,  
że za obowiązujący należy uznać zakres uzgodnień wyłącznie mieszczący się w liniach rozgraniczających inwestycji ukazanych na Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu – koncepcja.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zakres przebudowy zgodnie z Rys. 1 dołączonym do PFU.

**18. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy infrastruktura rowerowa

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres realizacji nie wchodzi infrastruktura rowerowa.

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

W zakresie nie ma infrastruktury rowerowej.

**19. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: odwodnienie liniowe

Na rys. 1. Plan zagospodarowania terenu – koncepcja zaznaczono odwodnienie liniowe. W treści PF-U nie ma wzmianki o wymaganiach i warunkach realizacji takiego odwodnienia. Wykonawca wnosi o wskazanie podstawowych informacji o zakresie odwodnienia liniowego do realizacji.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Do koncepcji przyjęto na długości zatok autobusowych odwodnienie w postaci cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej. Odprowadzenie wody miejscowo za pomocą przykanalika HDPE, pod chodnikiem, na umocnioną skarpe brukiem kamiennym 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

**20. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: istniejące i projektowane oznakowanie aktywne

Na skrzyżowaniu funkcjonują zestawy oznakowania aktywnego w formie znaków D-6 z lampą wczesnoostrzegającą zasilaną ogniwem fotowoltanicznym. Wykonawca wnosi o:

- a. wskazanie, czy docelowa organizacja ruchu będzie obejmowała oznakowanie aktywne znaków F-6 (PF-U nie uwzględnia go). Jeżeli tak, to jaki zakres oznakowania aktywnego będzie wymagany
- b. wykonawca wnosi także o wskazanie, czy zestaw U-5-a + znak C-9 mają być realizowane jako oznakowanie aktywne
- c. wykonawca wnosi o opisanie sposobu zasilania dla oznakowania aktywnego, w przypadku, gdy będzie wymagane jego wykonanie.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zakres PFU nie obejmował rozwiązań związanych z opracowaniem projektu docelowej organizacji ruchu. Szczegółowe wymagania i zalecenia dotyczące oznakowania pojawią się dopiero na etapie uzgadniania projektu, który będzie częścią projektu wykonawczego.

**21. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: oznakowanie pionowe z demontażu

Wykonawca wnosi o potwierdzenie możliwości ponownego wykorzystania istniejącego oznakowania pionowego w docelowej organizacji ruchu.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na użycie materiałów z odzysku.

**22. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: wiaty przystankowe – z przestawienia

Wykonawca wnosi o potwierdzenie możliwości wykorzystania istniejącej wiaty przystankowej w docelowej organizacji ruchu (przestawienie).

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na użycie materiałów z odzysku.

**23. Pytanie Wykonawcy**

Dotyczy: wiaty przystankowe - nowa

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że druga z projektowanych wiat przystankowych ma konstrukcją odpowiadać już istniejącej.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

PFU nie rozstrzygało szczegółów związanych z modelem/typem wiaty.  
Jest to do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.

**24. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Umowa – cz. 1 przetargu

Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji § 11, ust.1 Umowy poprzez wprowadzenie zmiany treści na następującą:

„§ 11. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji został wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i wynosi ..... lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem:

- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której udziela gwarancji na okres 1 roku od daty odbioru końcowego,
- elementów pozyskanych z demontażu (drogowe elementy brukarskie, elementy oznakowania pionowego, wiatła przystankowa, etc.), które w całości są wyłączone z gwarancji.

Do udzielonej gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży”.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji brzmienia wzoru umowy.

**25. Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: Umowa – cz. 2 przetargu

Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji § 9, ust.1 Umowy poprzez wprowadzenie zmiany treści na następującą:

„§ 11. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji został wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i wynosi ..... lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem:

- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której udziela gwarancji na okres 1 roku od daty odbioru końcowego,
- cienkownikowego oznakowania poziomego, dla którego wykonawca

udziela gwarancji na okres 1 roku od daty odbioru końcowego,  
- elementów pozyskanych z demontażu (drogowe elementy brukarskie,  
elementy oznakowania pionowego, wiata przystankowa, etc.), które w  
całości są wyłączone z gwarancji.

Do udzielonej gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu  
cywilnego o gwarancji przy sprzedaży”.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji brzmienia wzoru umowy.

**26. Pytanie Wykonawcy:**

Wnosimy o uzupełnienie ST dla mieszanki AC8S

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający załącza specyfikację dla mieszanki AC8S.

**27. Pytanie Wykonawcy:**

Wnosimy o podane, z jakiego asfaltu ma być wykonana ścieżka rowerowa  
czy z asfaltu czarnego czy kolorowego?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Ścieżkę rowerową należy wykonać z asfaltu czarnego.

**28. Pytanie Wykonawcy:**

Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej dla brzozy zieleni.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Sposób zagospodarowania terenów zieleni w pasie ul. Matuszewskiego  
opisano w opisie technicznym projektu brzozy drogowej. Nasadzenia  
zastępcze należy wykonać w ulicy Gamma, w załączeniu mapa z  
projektem nasadzeń zastępczych.

**29. Pytanie Wykonawcy:**

Wnosimy o uzupełnienie ST dla brzozy zieleni.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**





Wytyczne dotyczące nasadzeń zastępczych znajdują się w SST zatytułowanej „Rozbiórki istniejących budowli”. Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie nr 4 zamieścił wskazaną kompletną SST.

**30. Pytanie Wykonawcy:**

Wnosimy o podanie parametrów drzew do nasadzenia zastępczego.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Parametry drzew do nasadzeń podane są w pkt 5 decyzji Marszałka Województwa K-P nr ŚG-III.71.20.4.42.2018 z dnia 17.05.2018 r.

**31. Pytanie Wykonawcy:**

Wnosimy o potwierdzenie, że ilość rozbiórek przedstawiona w przedmiarze jest prawidłowa.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Opracowany został na podstawie inwentaryzacji terenowej. Zakres robót rozbiórkowych, szczególnie w częściach podziemnych budynków wyliczono szacunkowo. Wykonawca winien dokonać wizji w terenie i na tej podstawie winien oszacować możliwą kubaturę rozbiórek.

**32. Pytanie Wykonawcy:**

Wnosimy o potwierdzenie, że inwentaryzacja budynków przeznaczonych do rozbiórki jest prawidłowa.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Inwentaryzację budynków przeznaczonych do rozbiórki opracowano na podstawie pomiarów w terenie. Części podziemne wszystkich budynków wrysowano schematycznie.

Brak jest danych archiwalnych umożliwiających odtworzenie rzeczywistych parametrów części podziemnych budynków. Wykonawca rozbiórki części podziemnych musi oszacować i wycenić na własną odpowiedzialność.

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Półgrabski*

Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o.

uł. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz  
tel. +48 52 365 33 10, [biuro@bppt.pl](mailto:biuro@bppt.pl)

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714 | NIP 953-249-38-87  
Kapitał zakładowy: 77 422 000 PLN



[www.bppt.pl](http://www.bppt.pl)